

令和 8年 7月 日

社会福祉法人 くろべ福祉会
理事長 永井 出 殿

く ろ べ エ 房 石 田 新 築 工 事
設 計 書

合同会社 山口建築設計事務所

代表社員 山口 朋文

〒938-0045

富山県黒部市田家新 899-1

TEL 0765-52-1180

FAX 0765-57-2280

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	くろべ工房石田 新築工事						
	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費	(指定仮設費含)	1.0	式			
	純工事費						
	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
	一般管理費		1.0	式			
	計						
	工事価格						
	消費税相当額		1.0	式			
	設計額						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1)	建築主体工事						
1	直接仮設工事		式	1.0			
2	土 工事		式	1.0			
3	地業 工事		式	1.0			
4	鉄筋工事		式	1.0			
5	コンクリート工事		式	1.0			
6	型枠工事		式	1.0			
7	鉄骨工事		式	1.0			
8	防水工事		式	1.0			
9	タイル・石工事		式	1.0			
10	木工事		式	1.0			
11	屋根及び樋工事		式	1.0			
12	金属工事		式	1.0			
13	左官工事		式	1.0			
14	鋼製建具工事		式	1.0			
15	既製、木製建具工事		式	1.0			
16	硝子工事		式	1.0			
17	塗装工事		式	1.0			
18	内装工事		式	1.0			
19	備品工事		式	1.0			
20	家具工事		式	1.0			
21	厨房備品工事		式	1.0			
22	雑工事		式	1.0			
	合 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	やりかた		建㎡	520.0			
	墨出し	躯体・仕上	延㎡	993.0			
	養生	躯体・仕上	延㎡	993.0			
	整理・清掃・片付け		延㎡	993.0			
	枠組本足場(手摺先行方式)	W900 3ヶ月 12m未満	架㎡	941.0			
	最上部安全手摺	3ヶ月	延m	120.0			
	養生シート	防音 3ヶ月	架㎡	941.0			
	内部仕上足場	脚立足場 2ヶ月	㎡	894.0			
	内部仕上足場	階段足場 2ヶ月	㎡	28.9			
	地足場	1か月	㎡	496.0			
	仮設材運搬	枠組本足場(手摺先行方式)	架㎡	941.0			
	仮設材運搬	最上部安全手摺	延m	120.0			
	仮設材運搬	養生シート	架㎡	941.0			
	仮設材運搬	脚立足場	㎡	894.0			
	仮設材運搬	階段足場	㎡	28.9			
	仮設材運搬	地足場	㎡	496.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2	土 工 事						
	根切り	機械	m3	395.0			
	床付け		m2	172.0			
	掘削土場内仮置き		m3	395.0			
	埋戻し	機械 根切土使用	m3	271.0			
	建設発生土処分費	自由処分	m3	124.0			
	碎石地業(再生碎石)	RC40地中梁下 材工共	m3	4.5			
	碎石地業(再生碎石)	RC40土間下 材工共	m3	30.4			
	土間防湿シート	t=0.15mm ポリスチレンフィルム 材工共	m2	427.0			
	土間断熱材	t=50mm 押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種b 材工共	m2	427.0			
	重機運搬費		式	1.0			
	水替え費	2か月 水中ポンプ200V2台	式	1.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3-1	表層地盤改良工事						
	セメント系固化材	特殊土用(六価クロム溶出低減型) 1t7レコン、80kg/m3	ton	31.0			
	施工費	(バックホウ混合D=0.90m)原位置混合、散布	m3	384.0			
	施工費	転圧、整地	m2	384.0			
	重器運搬費	バックホウ	回	1.0			
試験費	配合一軸圧縮試験費	1試験×3添加×3モールド	式	1.0			
	六価クロム溶出試験		検体	1.0			
	一軸圧縮試験	3本/箇所	箇所	1.0			
	技術管理費		式	1.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3-2	地盤改良工事 基礎下	柱状改良					
材料費	セメント系固化材(3%割増含む)	300kg/m3	t	23.0			
	打設費		式	1.0			
	事前配合試験資料採取費		式	1.0			
	一軸圧縮試験供試体採取費	頭部モールド全長ホーリング採	式	1.0			
	杭頭処理費		箇所	75.0			
	施工機組立・解体費		式	1.0			
	共通仮設費						
	重機運搬工	杭打ち機・バックホー・プラント一式	式	1.0			
	材料運搬工		式	1.0			
	技術管理費		式	1.0			
	事前配合試験・六価クロム溶出試験		式	1.0			
	一軸圧縮試験費		式	1.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	ton	6.4			
	異形鉄筋	SD295A D13	ton	4.3			
	異形鉄筋	SD345 D16	ton	1.7			
	異形鉄筋	SD345 D19	ton	1.1			
	異形鉄筋	SD345 D25	ton	6.7			
	鉄筋加工組立費		ton	20.2			
	鉄筋運搬費		ton	20.2			
	ガス圧接	D25+D25	ヶ所	152.0			
	ガス圧接	D19+D19	ヶ所	6.0			
	ワイヤーメッシュ	6φ*100角 材工共	m2	551.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc18N/mm2 S18	m3	9.0			
	基礎コンクリート	Fc24N/mm2 S18	m3	111.0			
	腰壁コンクリート	Fc21N/mm2 S18	m3	7.8			
	内部土間コンクリート	Fc21N/mm2 S18	m3	70.5			
	スラブコンクリート	Fc21N/mm2 S18	m3	57.0			
	構造体強度補正	6N	m3	246.0			
	コンクリート打設手間						
	捨てコンクリート	カート打ち	m3	9.0			
	基礎コンクリート	ポンプ打ち	m3	111.0			
	腰壁コンクリート	ポンプ打ち	m3	7.8			
	内部土間コンクリート	ポンプ打ち	m3	70.5			
	スラブコンクリート	ポンプ打ち	m3	57.0			
	ポンプ圧送						
	ポンプ基本料	50m3/回未満	回	1.0			
	ポンプ基本料	50m3以上100m3/回未満	回	3.0			
	ポンプ圧送料	50m3/回未満	m3	54.2			
	ポンプ圧送料	50m3以上100m3/回未満	m3	246.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	鉄骨本体工事						
	主要鋼材費	90.8ton	式	1.0			
	副資材費	4.7ton	式	1.0			
	工場製作費		t	86.1			
	工場溶接費		t	86.1			
	社内検査費		t	86.1			
	消耗品費		t	86.1			
	錆止め費	JIS K5674 2回	t	86.1			
	溶融亜鉛メッキ費		t	0.4			
	工作図作成費		t	91.3			
	運搬費		回	10.0			
	建方費		t	91.3			
	レッカー重機費	50tレッカー想定	t	91.3			
	合番費		t	91.3			
	TCボルト本締め費		本	4,961.0			
	現場タッチアップ費		本	4,961.0			
	現場調整費		t	91.3			
	計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2	鉄骨付帯工事						
	ハイベースNEO工事		台	15.0			
	胴縁工事		t	9.6			
	デッキ工事		m2	518.0			
	コンクリート止め		m	120.0			
	屋内階段	鋼材、製作、現場施工含む	台	1.0			
	屋外階段	鋼材、製作、メッキ加工、現場施工含む	台	1.0			
	階段手摺	鋼材、製作、メッキ加工、現場施工含む	m	18.0			
	計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	(別紙主要鋼材細目)						
	H-100×100×6×8	SS400	kg	180.0			
	H-150×150×7×10	SS400	kg	110.0			
	H-200×100×5.5×8	SS400	kg	575.0			
	H-200×200×8×12	SS400	kg	314.0			
	H-248×124×5×8	SS400	kg	1,738.0			
	H-298×149×5.5×8	SS400	kg	2,014.0			
	H-300×150×6.5×9	SS400	kg	136.0			
	H-340×250×9×14	SS400	kg	1,427.0			
	H-346×174×6×9	SS400	kg	4,679.0			
	H-350×175×7×11	SS400	kg	650.0			
	H-396×199×7×11	SS400	kg	6,421.0			
	H-446×199×8×12	SS400	kg	2,967.0			
	H-496×199×9×14	SS400	kg	3,348.0			
	H-488×300×11×18	SN400B	kg	11,631.0			
	H-500×200×10×16	SN400B	kg	20,361.0			
	H-588×300×12×20	SN400B	kg	1,518.0			
	□-100×100×3.2	STKR400	kg	211.0			
	□-350×350×12	BCR295	kg	11,983.0			
	□-350×350×16	BCR295	kg	3,904.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	PL-6	SS400	kg	2,820.0			
	PL-9	SS400	kg	1,539.0			
	PL-12	SS400	kg	2,680.0			
	PL-16	SS400	kg	80.0			
	PL-19	SS400	kg	21.0			
	PL-22	SS400	kg	3.0			
	PL-9	SN400B	kg	576.0			
	PL-12	SN400B	kg	3,017.0			
	PL-16	SN400B	kg	51.0			
	PL-12	SN490B	kg	76.0			
	PL-16	SN490B	kg	2,479.0			
	PL-22	SN490C	kg	460.0			
	PL-25	SN490C	kg	588.0			
	PL-28	SN490C	kg	330.0			
	PL-36	SN490C	kg	800.0			
	FB-6 × 50	SS400	kg	146.0			
	FB-9 × 25	SN490B	kg	423.0			
	C-100 × 50 × 20 × 3.2	SSC400	kg	486.0			
	L-65 × 65 × 6	SS400	kg	13.0			
	L-50 × 50 × 4	SS400	kg	40.0			
	主要鋼材費 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	(別紙副資材細目)						
	丸棒ブレースM12	SNR400B	kg	19.0			
	丸棒ブレースM20	SNR400B	kg	244.0			
	丸棒ブレースM22	SNR400B	kg	1,533.0			
	ABT-L-M16×320	SNR400B	kg	2.0			
	ネットフック		kg	47.0			
	S10T	TC-M16×40	kg	36.0			
	S10T	TC-M20×45	kg	203.0			
	S10T	TC-M20×50	kg	122.0			
	S10T	TC-M20×60	kg	358.0			
	S10T	TC-M20×70	kg	667.0			
	S10T	TC-M22×60	kg	129.0			
	S10T	TC-M22×65	kg	19.0			
	S10T	TC-M22×70	kg	16.0			
	S10T	TC-M22×75	kg	101.0			
	S10T	TC-M22×80	kg	414.0			
	S10T	TC-M22×90	kg	38.0			
	S4T	BTN-M16	kg	26.0			
	S4T	BTN-M20	kg	610.0			
	S4T	BTN-M22	kg	307.0			
	副資材費 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8	防水工事						
	正面屋根						
	FRP防水	平面	m2	55.9			
	FRP防水	立上	m2	17.1			
	サッシ廻りシーリング	MS-2 15×10	m	334.0			
	金物廻りシーリング	MS-2 15×10	m	20.8			
	内部雑シーリング	MS-2 10×10	m	24.5			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9	タイル・石工事						
	床タイル	300角 グラヴィナNX同等	m2	8.4			
	同上同材 巾木	H60	m	6.4			
	床タイル	50角 ミルキーDXⅡ 同等	m2	13.2			
	壁タイル	200角 サーマイルソフライムⅡ 同等	m2	11.4			
	浴室 洗い場石カウンター	t40黒御影 本磨き(小口面取り) 300×1595	力所	1.0			
	定礎石	t40黒御影 本磨き 450×300	力所	1.0			
	ブロック積	A種t100	m2	11.4			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10	木 工 事						
	ころばし床組み	H-360	m2	16.4			
	床下地張り	ラワン合板12	m2	16.4			
	板ダタミ張り	松フローリング	m2	2.2			
	框	30×90 タモ集成材	m	3.9			
	タタミ寄せ		m	16.2			
	階段室笠木	25×120 階段室	m	4.9			
	腰壁笠木タモ集成材	25×120 医務コーナー	m	4.3			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A	屋根工事						
	はぜ締め折版 SSV-2型 上葺き	カラーSGL鋼板:t0.8mm	m2	319.0			
	はぜ締め折版 SSV-2型 下葺き	GL鋼板:t0.6mm	m2	314.0			
	断熱材挟込み	グラスウール:t100mm 16Kg/m3	m2	314.0			
	断熱金具		カ所	557.0			
	タイトフレーム	メッキ	m	274.0			
	ケラバフレーム	メッキ	カ所	18.0			
	水上止水面戸 上葺き、下葺き	カラーSGL鋼板	m	60.8			
	エプロン面戸	カラーSGL鋼板	m	30.4			
	軒先見切り面戸	カラーSGL鋼板	m	30.4			
	軒先水切り	カラーSGL鋼板:t=0.8mm	m	30.4			
	水上部取合い水切り	カラーSGL鋼板:t=0.6mm	m	30.4			
	ケラバ部取合い水切り	カラーSGL鋼板:t=0.6mm	m	37.0			
	鼻隠しパネルH450	GL鋼板:t=0.5mm	m	30.4			
	同上取付金物	メッキ @500	カ所	61.0			
	雪止めアングル 金具共 @500	溶融亜鉛メッキ:L-40×40×3	m	60.8			
	捨て笠木 w200	GL鋼板:t=0.3mm	m	116.0			
	パラペット裏角波張り	カラーSGL鋼板:t=0.4mm	m2	24.9			
	同上下地t12.5PB+透湿防水シート		m2	24.9			
	計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B	外壁工事						
	定尺一文字葺き Lapis同等	t0.35 W220 デジタルプリント鋼板	m ²	492.0			
	定尺一文字葺き 8-1同等	t0.35 W220 SGL鋼板	m ²	151.0			
	下地石膏ボード+透湿防水シート	t12.5+9.5 防音対策	m ²	199.0			
	下地石膏ボード+透湿防水シート	t12.5	m ²	444.0			
	土台水切り加工	カラーSGL鋼板:t=0.35mm	m	169.0			
	スターター	t0.4GL鋼板	m	236.0			
	下がり壁見切り	カラーSGL鋼板:t=0.35mm	m	96.6			
	窓上水切り	カラーSGL鋼板:t=0.35mm	m	67.4			
	出隅見切り	カラーSGL鋼板:t=0.35mm	m	44.1			
	入隅見切り	カラーSGL鋼板:t=0.35mm	m	11.0			
	軒天水切り	カラーSGL鋼板:t=0.35mm	m	64.4			
	軒樋	塩ビ製 P500型	m	30.4			
	吊り金具	溶融亜鉛メッキ @500	カ所	61.0			
	落とし口	塩ビ製:自在ドレン100φ	カ所	5.0			
	縦樋	カラーパイプVP100φ	m	37.4			
	掴み金物(ステンレス)	SUS製100φ	カ所	35.0			
	縦樋	カラーパイプVP65φ	m	23.0			
	掴み金物(ステンレス)	SUS製65φ	カ所	15.0			
	計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
12	金属工事						
外部	アルミ笠木 カラー	ノンドリップ W200	m	67.4			
	〃 コーナー役物	500+500	ヶ所	2.0			
	笠木付き手摺 カラー	アルミカラー	m	48.3			
	小庇	アルミ既製品 AD1N W1500×D75	ヶ所	1.0			
	郵便受け	前入前出 防滴仕様 KS-MB35S(NASTA同等)	カ所	1.0			
	シートラス張り	防水立上り	m ²	17.1			
	外部塩ビ手摺	φ34屋外階段	m	17.6			
	立引きドレン	バルコニー65φ	ヶ所	5.0			
内部	床見切り SUS板加工	30×50 HL仕上	m	5.6			
	床見切り SUS目地棒	3×12	m	4.7			
	アルミ製 ピクチャレール	30kg用 アルミホワイト 天井先付 フック2個/m程度	m	34.8			
	置き型消火器BOX	UFB-3F-3026:ユニオン	カ所	4.0			
	1段手摺 塩ビ34φ	AFN-557フACKET共 同等品	m	8.0			
	2段手摺 塩ビ34φ	O-34-AFS-5577フACKET共 同等	m	14.8			
	天井アイプレート SUS304 IP-	IP-12 耐荷重120Kg	ヶ所	6.0			
	階段ノンスリップ	SUS製ゴム入り	m	39.6			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
天井	軽量鉄骨 下地組	LGS19型 捨貼り有り(インサート共)	m ²	723.0			
	〃 〃	LGS19型 捨貼り無し(インサート共)	m ²	251.0			
	〃 〃	LGS25型 捨貼り無し(インサート共)	m ²	124.0			
	天井下地 開口補強	19型	m	378.0			
	天井下地 開口補強	25型	m	5.4			
壁	軽量鉄骨 下地組	LGS100型 捨貼り無し	m ²	433.0			
		LGS100型 捨貼り有り	m ²	110.0			
	〃 〃	LGS65型 捨貼り無し	m ²	162.0			
	〃 〃	LGS65型 捨貼り有り	m ²	22.0			
	〃 〃	LGS45型 捨貼り無し	m ²	296.0			
	〃 〃	LGS45型 捨貼り有り	m ²	62.2			
		LGS50型 捨貼り無し	m ²	27.0			
	壁下地 開口補強	100型	m	296.0			
	〃 〃	65型	m	61.1			
	〃 〃	50型	m	43.7			
	天井点検口	アルミ製アクリル焼付 450角	カ所	22.0			
	サッシアンカー		本	204.0			
	消火器	10型粉末消火器	本	4.0			
	キーボックス	50本用	カ所	1.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
13	左官工事						
外部	床 コンクリート金鋺押さえ	防水下地	m ²	55.9			
	床 コンクリート金鋺押さえ		m ²	67.3			
	立上り 補修BFコート		m ²	51.1			
	防水下地モルタル金鋺押さえ	立上りラス下地	m ²	17.1			
	サッシ枠 トロ詰め(内部)		m	64.9			
	サッシ枠 トロ詰め(外部)		m	29.7			
内部	床 セルフレベルング		m ²	923.0			
	モルタル金ゴテ	階段踏面	m ²	17.7			
	モルタル金ゴテ	EV土間	m ²	7.8			
	モルタル	タイル下地	m ²	15.9			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
a	アルミサッシ工事						
	アルミニウム建具						
	AW1		ヶ所	1.0			
	AW2		ヶ所	1.0			
	AW3		ヶ所	2.0			
	AW4		ヶ所	2.0			
	AW5		ヶ所	1.0			
	AW6		ヶ所	3.0			
	AW7		ヶ所	1.0			
	AW8		ヶ所	1.0			
	AW9		ヶ所	1.0			
	AW10		ヶ所	3.0			
	AW11		ヶ所	1.0			
	AW12		ヶ所	1.0			
	AW13		ヶ所	2.0			
	AW14		ヶ所	3.0			
	AW15		ヶ所	1.0			
	AW16		ヶ所	1.0			
	AW17		ヶ所	1.0			
	AW18		ヶ所	1.0			
	AW19		ヶ所	2.0			
	AW20		ヶ所	2.0			
	AW21		ヶ所	2.0			
	AW22		ヶ所	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	AW23		ヶ所	2.0			
	AW24		ヶ所	1.0			
	AD1		ヶ所	1.0			
	AD2		ヶ所	1.0			
	AD3		ヶ所	1.0			
	AD4		ヶ所	1.0			
	AD5		ヶ所	1.0			
	AD6		ヶ所	1.0			
	AF1		ヶ所	1.0			
	AF2		ヶ所	1.0			
	AF3		ヶ所	1.0			
	同上 取付調整費		式	1.0			
	同上 運搬費		式	1.0			
	同上 現場シール費		式	1.0			
	エンジン装置		式	1.0			
	a 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
b	鉄扉工事						
	SD1	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SD2	焼付塗装品	ヶ所	2.0			
	SD3	焼付塗装品	ヶ所	2.0			
	SD4	焼付塗装品	ヶ所	2.0			
	SD5	焼付塗装品	ヶ所	2.0			
	SD6	焼付塗装品	ヶ所	2.0			
	SD7	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SD8	焼付塗装品	ヶ所	3.0			
	SD9	焼付塗装品	ヶ所	2.0			
	SD10	焼付塗装品	ヶ所	2.0			
	SD11	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SD12	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SD13	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SD14	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SD15	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SD16	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SD17	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SD18	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SD19	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	LSD1	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	LSD2	焼付塗装品	ヶ所	2.0			
	LSD3	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	LSD4	焼付塗装品	ヶ所	2.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	LSD5	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	LSD6	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	LSD7	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SF1	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SF2	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	SF3	焼付塗装品	ヶ所	1.0			
	b 計						
c	パーティション工事						
	PT1	移動間仕切	ヶ所	1.0			
	PT2	トイレブース	ヶ所	1.0			
	PT3	トイレブース	ヶ所	1.0			
	PT4	トイレブース	ヶ所	2.0			
	PT5	トイレブース	ヶ所	1.0			
	c 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
16	硝子工事						
	FL4	2.18㎡以下	㎡	0.4			
	FL5	2.18㎡以下	㎡	1.0			
	TP5	2.0㎡以下	㎡	1.6			
	TP6	2.0㎡以下	㎡	0.2			
	TP6入りガラス	2.0㎡以下	㎡	3.2			
	TP10	2.0㎡以下	㎡	10.3			
	Low-E4+A6+FL4	2.0㎡以下	㎡	6.3			
	Low-E4+A6+型4	2.0㎡以下	式	13.9			
	Low-E5+A6+FL5	2.0㎡以下	㎡	39.0			
	Low-E5+A6+FL5	4.0㎡以下	㎡	26.5			
	Low-E5+A6+TP入り5	2.0㎡以下	㎡	22.5			
	Low-E5+A6+型5	2.0㎡以下	㎡	22.6			
	t5アクリル透明	150×800	枚	8.0			
	t5アクリルフロスト	150×800	枚	9.0			
	熱反射フィルム		㎡	0.2			
	透明飛散フィルム		㎡	33.2			
	重量チャージ		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	ガラスシール	8×8	m	578.0			
	ガラスシール	6×6	m	62.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18	内装工事						
床	防滑性塩ビシート		m2	3.8			
	長尺塩ビ床シートA	t2.0 マチュアNW:東リ同等品	m2	680.0			
	長尺塩ビ床シートA	同上 段型	m2	35.3			
	長尺塩ビ床シートB	t2.0 フロアリュームマーフルNW:東リ同等品	m2	105.0			
	超防汚ビニル床シート	t2.0 消臭NSTフルNW:東リ同等品	m2	50.9			
	t2.0厨房用塩ビ床シート	t2.0 クリナ:タジマ同等品	m2	43.2			
	t30建材畳	900角(ヘリ無し)	枚	16.0			
巾木	ビニル巾木	H60	m	612.0			
壁	強化石膏ボード 継目処理	t12.5V	m2	1,482.0			
	防水石膏ボード	t12.5V	m2	16.4			
	化粧ケイカル板+t9.5PB	t6.0	m2	220.0			
	クロス	AA級	m2	1,364.0			
	t3.0木目調化粧板+9.5PB	ハビアウォールハードタイプⅡ: DAIKEN同等品	m2	3.5			
	壁樹脂コーナーガード	カドマモール25:フクビ同等品	m	48.3			
	外壁:グラスウール充填	t100 24K 高性能品	m2	590.0			
	壁遮音グラスウール充填	t100 24K 高性能品	m2	297.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
天井	不燃化粧石膏ボード	t9.5	m2	171.0			
	石膏ボード+岩綿吸音板	t12.5+t9	m2	716.0			
	ケイカル板 目地シール	内部	m2	79.6			
	ケイカル板 目地スカシ	外部 軒裏	m2	124.0			
	塩ビ出隅見切縁	塩ビ製	m	3.6			
	天井廻り縁	塩ビ製(内部)	m	885.0			
	天井廻り縁	塩ビ製(外部)	m2	192.0			
	腰壁:現場発泡ウレタン	t30 A種1H	m2	36.8			
	天井遮音グラスウール充填	t100 24K 1階 高性能品	m2	496.0			
	天井2階グラスウール充填	t100 24K 高性能品	m2	977.0			
その他	熱反射フィルム貼り		m2	0.2			
	透明飛散防止フィルム貼り		m2	33.2			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
a	水廻り備品ユニット工事						
	U1	コンパクトキッチン 間口150cm 1口ガスコンロ換気扇共 Tio同等	ヶ所	1.0			
	U2	SUS製2層シンク 間口150cm TRE-2SB-A1545同等	ヶ所	1.0			
	a 計						
b	カーテン工事						
	C1天付け片引きカーテン	下地、レール共	ヶ所	1.0			
	C2天付け片引きカーテンR付	下地、レール共	ヶ所	2.0			
	C3天付け引分けカーテン	下地、レール共	ヶ所	1.0			
	C4天付け引分けカーテンR付	下地、レール共	ヶ所	1.0			
	C5天付け片引きカーテン	下地、レール共	ヶ所	1.0			
	C6天付け引分けカーテン	下地、レール共	ヶ所	1.0			
	C7天付け片引きカーテンR付	下地、レール共	ヶ所	1.0			
	C8天付け片引きカーテン	下地、レール共	ヶ所	1.0			
	C9天付け片引きカーテンR付	下地、レール共	ヶ所	1.0			
	C10天付け片引きカーテン	下地、レール共	ヶ所	2.0			
	b 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
c	サイン工事						
	★2館名文字2	カッティングシート貼り	ヶ所	1.0			
	★3館名文字3	カッティングシート貼り	ヶ所	1.0			
	★4館名文字4	カッティングシート貼り	ヶ所	1.0			
	★5館名文字5	カッティングシート貼り	ヶ所	1.0			
	○室名	カッティングシート貼り	ヶ所	21.0			
	Pピクトグラム	120角アクリル+カッティングシート貼り	ヶ所	9.0			
	c 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
20	家具工事						
	K1	オープン棚	ヶ所	1.0			
	K2	跳上げベンチ	ヶ所	1.0			
	K3	オープン棚	ヶ所	1.0			
	K4	手洗いシンク	ヶ所	1.0			
	K5	オープン棚	ヶ所	1.0			
	K6	扉付き収納棚	ヶ所	1.0			
	K7	オープン棚	ヶ所	1.0			
	K8	扉付き収納棚	ヶ所	1.0			
	K9	棚板	ヶ所	1.0			
	K10	棚板	ヶ所	1.0			
	K11	下足入れ	ヶ所	1.0			
	K12	掃除棚	ヶ所	1.0			
	K13	手洗いシンク	ヶ所	1.0			
	K14	オープン棚	ヶ所	1.0			
	K15	棚板	ヶ所	2.0			
	K16	膳板	ヶ所	1.0			
	K17	カウンター	ヶ所	1.0			
	K18	カウンター	ヶ所	1.0			
	K19	オープン棚	ヶ所	1.0			
	K20	掃除棚	ヶ所	1.0			
	K21	膳板	ヶ所	1.0			
	K22	膳板	ヶ所	2.0			
	K23	膳板	ヶ所	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
21	厨房備品工事						
	エレファントシェルフ	1059*460*1930	ヶ所	1.0			
	インバーター制御縦型冷凍冷蔵庫	1490*650*1950	ヶ所	1.0			
	二槽シンク	TRE-2S-120A 1200*750*850	ヶ所	1.0			
	移動台	750*450*750	ヶ所	1.0			
	包丁まな板殺菌庫	TNS-3045WF 300*450*1600	ヶ所	1.0			
	作業台	TRE-WT-150ANB 1500*750*850	ヶ所	1.0			
	スチームコンベクションオーブン	TESC-6L 850*760*820	ヶ所	1.0			
	スチコン 専用架台	TSCO-BB101N 860*660*700	ヶ所	1.0			
	作業台	450*750*850	ヶ所	1.0			
	スタンダードガスフライヤー	TGFL-B43C 430*600*850	ヶ所	1.0			
	作業台	TRE-WT-60NB 600*600*850	ヶ所	1.0			
	ガステーブル(ウルティモシリーズ)	TGTA-1232 1200*600*850	ヶ所	1.0			
	横型パルススー冷藏庫	LPW-120RX(改) 1200*750*850	ヶ所	1.0			
	調理台	TRE-WCT-120NB 1200*600*850	ヶ所	1.0			
	平棚	1050*300	ヶ所	1.0			
	作業台	TRE-WT-90NB 900*600*850	ヶ所	1.0			
	引出付調理台	TRE-WCT-150DNB 1500*600*850	ヶ所	1.0			
	スープジャー	TH-CV160 16L 460*395*405	ヶ所	1.0			
	業務用 IHジャー炊飯器	SR-PGE54A 501*429*390	ヶ所	1.0			
	調理台	TRE-WCT-120BW 1200*900*850	ヶ所	1.0			
	調理台	TRE-WCT-150BW 1500*900*850	ヶ所	1.0			
	配膳車	TH37-21 1180*525*1510	ヶ所	2.0			
	ソイルドテーブル	1200*650*820	ヶ所	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	作業台	(450)650 850	ヶ所	1.0			
	ドアタイプ食器洗淨機	TDWD-4ER 60Hz 598*620*1420	ヶ所	1.0			
	クリーンテーブル	1100*650*820	ヶ所	1.0			
	移動台	500*500*700	ヶ所	1.0			
	食器消毒保管庫	TNHE-10W 900*550*1900	ヶ所	1.0			
	フード		式	1.0			
	運搬費		式	1.0			
	搬入据付費		式	1.0			
	試運転調整費		式	1.0			
	小計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
22	雑工事						
a)	天井リフト		式	1.0			
b)	15人乗リエレベーター		基	1.0			
	小 計						
a)	天井走行リフト						
	リフト	グルドマンGH1	式	1.0			
	同上レール	R付L-6.5m	式	1.0			
	計						
b)	15人乗リエレベーター		式	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	指定仮設費（共通仮設費率に含まれていない共通仮設費）						
外部	仮囲い（運搬共）	成形鋼板H=2.0m 6ヶ月	m	193.0			
内部	クロスゲート	W6.0×H1.8m 6ヶ月	カ所	1.0			
	鋼製片開きドア	W0.9×H2.0m 6ヶ月	カ所	2.0			
	仮設敷き鉄板	t22 6ヶ月	m ²	936.0			
	交通誘導警備員B		人	96.0			
	小計						
	環境測定パッシブ法						
	サンプラー設置及び試料採取		式	1			
	報告書作成費		式	1			
	分析費(高速液体クロマトグラフ法)	ホルムアルデヒド	検体	1			
	同上	2検体目以降	検体	8			
	分析費(ガスクロマトグラフ法)	トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン	検体	1			
	同上	2検体目以降	検体	8			
	消耗品費		式	1			
	車両交通費		式	1			
	小計						
	計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2)	電気設備工事						
	内訳						
1	電灯設備		式	1.0			
2	非常灯設備		式	1.0			
3	誘導灯設備		式	1.0			
4	換気設備		式	1.0			
5	コンセント設備		式	1.0			
6	動力設備		式	1.0			
7	幹線設備		式	1.0			
8	構内交換設備		式	1.0			
9	構内通信網設備		式	1.0			
10	テレビ共聴設備		式	1.0			
11	インターホン設備		式	1.0			
12	トイレ呼出設備		式	1.0			
13	自動火災報知設備		式	1.0			
14	構内配電線路		式	1.0			
15	構内通信線路		式	1.0			
	合 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	電灯設備						
	電線管	インペイ PF-S16	m	46.0			
	電線管	インペイ PF-S22	m	45.0			
	ケーブル	PF管入 VVF1.6-2C	m	50.0			
	ケーブル	PF管入 VVF1.6-3C	m	27.0			
	ケーブル	PF管入 VVF2.0-3C	m	19.0			
	ケーブル	コロガシ VVF1.6-2C	m	139.0			
	ケーブル	コロガシ VVF1.6-3C	m	413.0			
	ケーブル	コロガシ VVF2.0-2C	m	19.0			
	ケーブル	コロガシ VVF2.0-3C	m	187.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	145.0			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1	組	33.0			
	配線器具	スイッチ 3W15A×1	組	5.0			
	配線器具	スイッチ 3W15A×2	組	2.0			
	配線器具	スイッチ 3W15A×1,4W15A×1	組	1.0			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1,1P15A×1 表示	組	2.0			
	配線器具	スイッチ 1P15A×2	組	1.0			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付	組	1.0			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1(SUS製プレート)	組	1.0			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器 3Aタイプ	個	3.0			
	自動点滅器		台	1.0			
	照明器具(A)	埋込型 LED41.5W	台	8.0			
	照明器具(B1)	埋込型 LED20.3W	台	4.0			
	照明器具(B2)	埋込型 LED31.9W	台	3.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	照明器具(B3)	埋込型 LED43.1W	台	70.0			
	照明器具(C1)	LSS9MP/RP-4-30 LN	台	4.0			
	照明器具(C2)	LSS9MP/RP-4-64 LN	台	8.0			
	照明器具(D)	LDS1-LSS9-4-29 LN	台	6.0			
	照明器具(E)	直付型 LED11.6W	台	1.0			
	照明器具(F1)	ダウンライト LED11.6W	台	48.0			
	照明器具(F2)	ダウンライト LED15W	台	4.0			
	照明器具(F3)	ダウンライト LED15W	台	1.0			
	照明器具(G)	ダウンライト LED7.6W	台	13.0			
	照明器具(H)	ブラケット LED11.2W	台	2.0			
	照明器具(I)	ブラケット LED8.4W×1	台	4.0			
	照明器具(J1)	直付型 LED12W	台	4.0			
	照明器具(J2)	直付型 LED6.6W	台	4.0			
	照明器具(K)	投光器 LED88.7W 金具共	台	3.0			
	1計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2	非常灯設備						
	電線管	インペイ PF-S22	m	6.0			
	ケーブル	PF管入 VVF2.0-3C	m	6.0			
	ケーブル	コロガシ VVF2.0-3C	m	210.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	38.0			
	非常灯(a)	K1-LRS11-1	台	18.0			
	非常灯(b)	K1-LRS11-2	台	5.0			
	非常灯(c)	K1-LRS11-3	台	10.0			
	非常灯(d)	埋込型 LED1.2W	台	1.0			
	非常灯(e)	埋込型 LED1.0W	台	4.0			
	2計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3	誘導灯設備						
	電線管	インペイ PF-S16	m	19.0			
	電線管	インペイ PF-S22	m	18.0			
	ケーブル	PF管入 VVF2.0-3C	m	18.0			
	ケーブル	PF管入 AE1.2-2C	m	4.0			
	ケーブル	PF管入 AE1.2-4C	m	13.0			
	ケーブル	PF管入 HP1.2-2C	m	3.0			
	ケーブル	コロガシ VVF2.0-3C	m	109.0			
	ケーブル	コロガシ AE1.2-2C	m	3.0			
	ケーブル	コロガシ AE1.2-4C	m	89.0			
	ケーブル	コロガシ HP1.2-2C	m	2.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	8.0			
	煙感知器	光電式 3種 露出型	個	1.0			
	誘導灯(f)	SH1-FBF20AF-BL	台	5.0			
	誘導灯(g)	SH1-FSF20-C	台	1.0			
	誘導灯(h)	ST1-FBF22-BL	台	1.0			
	誘導灯信号装置(i)	誘導音＋点滅用	台	1.0			
	3計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4	換気設備						
	電線管	インペイ PF-S16	m	41.0			
	電線管	インペイ PF-S22	m	51.0			
	ケーブル	PF管入 VVF1.6-2C	m	7.0			
	ケーブル	PF管入 VVF1.6-3C	m	4.0			
	ケーブル	PF管入 VVF2.0-2C	m	11.0			
	ケーブル	PF管入 VVF2.0-3C	m	26.0			
	ケーブル	PF管入 CPEV0.65-1P	m	17.0			
	ケーブル	PF管入 CVV2-2C	m	17.0			
	ケーブル	PF管入 CVV2-4C	m	16.0			
	ケーブル	コロガシ VVF1.6-2C	m	22.0			
	ケーブル	コロガシ VVF1.6-3C	m	5.0			
	ケーブル	コロガシ VVF2.0-2C	m	35.0			
	ケーブル	コロガシ VVF2.0-3C	m	201.0			
	ケーブル	コロガシ CPEV0.65-1P	m	74.0			
	ケーブル	コロガシ CVV2-2C	m	94.0			
	ケーブル	コロガシ CVV2-4C	m	53.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	26.0			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1 表示灯付	組	5.0			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付	組	3.0			
	遠方操作スイッチ		個	5.0			
	全熱交換機リモコン	機械設備工事より支給品	個	14.0			
	4計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5	コンセント設備						
	電線管	インペイ PF-S16	m	86.0			
	電線管	インペイ PF-S22	m	631.0			
	ケーブル	PF管入 VVF1.6-2C	m	2.0			
	ケーブル	PF管入 VVF2.0-3C	m	631.0			
	電線	PF管入 IV2.0	m	218.0			
	リモコンケーブル	PF管入 機械設備工事より支給品	m	11.0			
	ケーブル	コロガシ VVF1.6-2C	m	2.0			
	ケーブル	コロガシ VVF2.0-3C	m	1103.0			
	リモコンケーブル	コロガシ 機械設備工事より支給品	m	27.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	141.0			
	アウトレットボックス	四角大深型 カバー付	個	5.0			
	配線器具	スイッチ 1P15A×2	組	1.0			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付	組	24.0			
	配線器具	コンセント 2P15A×2 接地極付	組	95.0			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付 防水	個	3.0			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付 防水 入	個	2.0			
	配線器具	2P15A×1 接地極付(SUS製プレート)	組	3.0			
	配線器具	2P15A×2 接地極付(SUS製プレート)	組	2.0			
	配線器具	コンセント 2P20A×1 接地極付(SUS製	組	3.0			
	配線器具	コンセント 2P15A×2 接地極付 床付	組	5.0			
	リーラーコンセント	2P15A×2 接地極付 抜止	個	2.0			
	給湯器リモコン	機械設備工事より支給品	個	2.0			
	5計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6	動力設備						
	電線管	インペイ PF-S22	m	83.0			
	電線管	インペイ PF-S28	m	26.0			
	電線管	地中 FEP30	m	9.0			
	ケーブル	PF管入 VVF2.0-3C	m	41.0			
	ケーブル	PF管入 CV3.5-4C	m	42.0			
	ケーブル	PF管入 CV5.5-4C	m	26.0			
	ケーブル	FEP管入 CV14-4C	m	9.0			
	ケーブル	コロガシ VVF2.0-3C	m	219.0			
	ケーブル	コロガシ CV3.5-4C	m	183.0			
	ケーブル	コロガシ CV5.5-4C	m	70.0			
	ケーブル	コロガシ CV14-4C	m	14.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	12.0			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付	組	6.0			
	配線器具	コンセント 2P20A×1 接地極付(SUS製)	組	6.0			
	ケースブレーカー	3P30AF/20AT	台	1.0			
	ケースブレーカー	3P30AF/30AT	台	2.0			
	ケースブレーカー	3P50AF/50AT	台	1.0			
	6計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8	構内交換設備						
	電線管	地中 VE16	m	10.0			
	電線管	インペイ PF-S16	m	119.0			
	電線管	インペイ PF-S28	m	55.0			
	ケーブル	PF管入 EBT0.5-2P	m	103.0			
	ケーブル	PF管入 FCPEV0.9-1P	m	3.0			
	ケーブル	PF管入 TKEV0.65-10P	m	7.0			
	電線	PF管入 IV5.5	m	7.0			
	導入線	PF管入	m	55.0			
	電線	管入 IV5.5	m	10.0			
	ケーブル	コロガシ EBT0.5-2P	m	82.0			
	ケーブル	コロガシ FCPEV0.9-1P	m	9.0			
	ケーブル	コロガシ TKEV0.65-10P	m	21.0			
	電線	コロガシ IV5.5	m	21.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	6.0			
	アウトレットボックス	四角大深型 カバー付	個	4.0			
	電話受口	6極4芯モジュラー付	組	5.0			
	電話受口	6極4心モジュラー付 床付	組	4.0			
	電話受口	6極4心モジュラー付(SUS製プレート)	組	1.0			
	端子盤	T-1A	面	1.0			
	端子盤	T-2A	面	1.0			
	接地	打込式 $\phi 14 \times 1.5m$	本	1.0			
	接地埋設標	金属製	枚	1.0			
	8計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9	構内通信網設備						
	電線管	インペイ PF-S16	m	126.0			
	ケーブル	PF管入 CAT6A-4P	m	126.0			
	ケーブル	コログシ CAT6A-4P	m	212.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	12.0			
	アウトレットボックス	四角大深型 カバー付	個	4.0			
	LAN受口	8極8芯モジュラー付	組	12.0			
	LAN受口	8極8心モジュラー付 床付	組	4.0			
	9計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10	テレビ共聴設備						
	電線管	インペイ PF-S16	m	46.0			
	ケーブル	PF管入 S-5C-FB	m	46.0			
	ケーブル	コロガシ S-5C-FB	m	156.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	8.0			
	テレビ受口	SH-7F-7S	組	4.0			
	テレビ受口	SH-7F-RS	組	4.0			
	増幅器	CATV-1E	台	1.0			
	2分配器	SH-D2	台	1.0			
	4分配器	SH-D4	台	1.0			
	試験調整費	テレビ共聴設備	式	1.0			
	10計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
11	インターホン設備						
	電線管	インペイ PF-S16	m	12.0			
	ケーブル	PF管入 FCPEV0.9-5P	m	5.0			
	ケーブル	PF管入 AE1.2-2C	m	8.0			
	ケーブル	コロガシ FCPEV0.9-5P	m	8.0			
	ケーブル	コロガシ AE1.2-2C	m	26.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	5.0			
	インターホン	別途工事より支給品	台	1.0			
	ドアホン	別途工事より支給品	台	3.0			
	EV用インターホン	建築工事より支給品	台	1.0			
	11計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
12	トイレ呼出設備						
	電線管	インペイ PF-S16	m	44.0			
	ケーブル	PF管入 CPEV0.9-1P	m	23.0			
	ケーブル	PF管入 CPEV0.9-5P	m	21.0			
	ケーブル	コロガシ CPEV0.9-1P	m	32.0			
	ケーブル	コロガシ CPEV0.9-5P	m	56.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	18.0			
	トイレ呼出親機	5窓	台	1.0			
	代表廊下灯	ブザー付	台	5.0			
	復帰ボタン		台	5.0			
	トイレ呼出押ボタン		台	8.0			
	ノズルプレート	1P 角型 樹脂製	枚	10.0			
	12計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
13	自動火災報知設備						
	電線管	インペイ PF-S16	m	11.0			
	電線管	インペイ PF-S22	m	10.0			
	ケーブル	PF管入 AE1.2-4C	m	6.0			
	ケーブル	PF管入 HP1.2-2C	m	5.0			
	ケーブル	PF管入 HP1.2-10P	m	7.0			
	ケーブル	PF管入 VVF2.0-3C	m	4.0			
	ケーブル	コロガシ AE1.2-4C	m	236.0			
	ケーブル	コロガシ HP1.2-2C	m	8.0			
	ケーブル	コロガシ HP1.2-10P	m	15.0			
	ケーブル	コロガシ VVF2.0-3C	m	15.0			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	個	50.0			
	受信機	P形2級 5回線 壁掛形	台	1.0			
	総合盤	P型2級 埋込型	台	2.0			
	スポット型感知器	差動式 2種 露出型	個	44.0			
	スポット型感知器	定温式 1種	個	4.0			
	煙感知器	光電式 2種 露出型	個	2.0			
	煙感知器	2種 点検口付 埋込型	個	1.0			
	火災通報装置	音声ロムパック 専用電話機含む	台	1.0			
	立会検査費	P型2級	式	1.0			
	13計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
14	構内配電線路						
	電線管	露出 VE16	m	3.0			
	電線管	露出 VE82	m	22.0			
	電線管	地中 FEP80	m	103.0			
	ケーブル	管入 CVT150	m	22.0			
	電線	管入 IV8	m	6.0			
	ケーブル	FEP管入 CVT150	m	103.0			
	電線	FEP管入 IV8	m	51.0			
	積算電力量計函	WH-0	面	1.0			
	ハンドホール	H2-9 R2K-75	基	3.0			
	接地	打込式 $\phi 14 \times 1.5m$	本	1.0			
	接地埋設標	金属製	枚	1.0			
	埋設シート	巾150 2倍長	m	48.0			
	高所作業車		台	1.0			
	バックホウ	0.13m3	往復	1.0			
	ダンプトラック		台	1.0			
	根切り		m3	69.0			
	埋戻し		m3	69.0			
	14計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
15	構内通信線路						
	電線管	地中 FEP30	m	261.0			
	電線管	露出 VE28	m	41.0			
	ケーブル	FEP管入 S-7C-FB	m	52.0			
	導入線	管入	m	32.0			
	ケーブル	管入 S-7C-FB	m	9.0			
	15計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	衛生器具設備						
	洋風便器	CS597BMS,SH596BAYR,TCF5514 AUY,YH702	組	10.0			
	同上取付費		組	10.0			
	バリアフリー便器	C111,TC111Z,EWC410R,TEFV75U A,TES47UR,YH702 他付属品一式	組	3.0			
	同上取付費		組	3.0			
	小便器	UFH500,TEA62ADS,T9R	組	2.0			
	同上取付費		組	2.0			
	洗面器	MLHM(L=1,300),TLE33SM3A,TL345 C,MX60022P,M9P40A,MX6044	組	2.0			
	同上取付費		組	2.0			
	洗面器	L210C,TEL28SS1A,TL250D,TLDP2 105JA	組	3.0			
	同上取付費		組	3.0			
	手洗器	LSH90BAPT	組	1.0			
	同上取付費		組	1.0			
	汚物流し	SKL330TNNNR(補高台付)	組	4.0			
	同上取付費		組	4.0			
	バス水栓	TMF47ARRA	個	1.0			
	同上取付費		個	1.0			
	シャワー水栓	TMN40TY1(ホース L=2,000),TS135GY12RR	個	1.0			
	同上取付費		個	1.0			
	シングルレバー混合水栓	TKS05316J	個	10.0			
	同上取付費		個	10.0			
	レバー単水栓	T130AEQF13C	個	3.0			
	同上取付費		個	3.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	洗濯機用水栓	TW11GR	個	2.0			
	同上取付費		個	2.0			
	厨房水栓(水)	T131SUN13C	個	3.0			
	同上取付費		個	3.0			
	厨房水栓(湯)	T131LUN13H	個	3.0			
	同上取付費		個	3.0			
	横水栓	T28UNH13,SUS埋込ボックス	個	4.0			
	同上取付費		個	4.0			
	散水栓ボックス	SUS製 埋込形	個	4.0			
	化粧鏡	YM4575F	枚	13.0			
	同上取付費		枚	13.0			
	L型手すり	T112CL10(L/R兼用)	個	11.0			
	同上取付費		個	11.0			
	はね上げ手すり	T112HK7R	個	3.0			
	同上取付費		個	3.0			
	小便器用手すり	T112CU22	個	1.0			
	同上取付費		個	10.0			
	洗面カウンター手すり	T112CP5S	個	1.0			
	同上取付費		個	1.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-1	屋内給水設備						
給水	ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB 屋内一般 20A	m	193.0			
		SGP-PB 屋内一般 25A	m	40.0			
		SGP-PB 屋内一般 32A	m	15.0			
		SGP-PB 屋内一般 40A	m	37.0			
給水	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中 40A	m	3.0			
	仕切弁(管端防食コア)	GV 10K 20A	個	3.0			
		GV 10K 25A	個	1.0			
	フレキシブルチューブ	SUS製 20A	個	1.0			
		SUS製 25A	個	2.0			
	保温工事 PF	屋内露出 化粧カバー 25A	m	4			
		屋内露出 化粧カバー 40A	m	3.0			
		天井内 アルミ化粧筒 20A	m	193.0			
		天井内 アルミ化粧筒 25A	m	36.0			
		天井内 アルミ化粧筒 32A	m	15.0			
		天井内 アルミ化粧筒 40A	m	35.0			
	スリーブ費		式	1.0			
	総合調整費		式	1.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-2	屋外給水設備						
給水	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中 20A	m	70.0			
		HIVP 地中 40A	m	53.0			
	仕切弁(管端防食コア)	GV 10K 40A	個	1.0			
	弁柵	VC-1	組	1.0			
	既設配管接続費	40A	か所	1.0			
	土工事	根切り バックホウ0.13m ³	m ³	45.0			
		埋戻し バックホウ0.13m ³	m ³	45.0			
	総合調整費		式	1.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3-1	屋内排水設備						
排水	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP-PB 屋内一般 40A	m	14.0			
		SGP-PB 屋内一般 50A	m	4.0			
		SGP-PB 屋内一般 65A	m	5.0			
		SGP-PB 屋内一般 100A	m	21.0			
排水	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP 屋内一般 40A	m	9.0			
		VP 屋内一般 50A	m	16.0			
		VP 屋内一般 65A	m	6.0			
		VP 屋内一般 75A	m	17.0			
		VP 屋内一般 100A	m	34.0			
排水	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中 40A	m	7			
		VP 地中 50A	m	43.0			
		VP 地中 65A	m	18.0			
		VP 地中 75A	m	11.0			
		VP 地中 100A	m	45.0			
通気	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 40A	m	4.0			
		VP 屋内一般 65A	m	34			
		VP 地中 40A	m	6.0			
		VP 地中 65A	m	6.0			
	床上掃除口	COA 50A	個	2.0			
	床上掃除口	COA 65A	個	4.0			
	床上掃除口	COA 100A	個	12.0			
	浴槽用トラップ	防水層用共栓付 65A	個	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3-2	屋外排水設備						
GT-1	グリストラップ	屋外埋設型 FRP製	台	1.0			
		パイプ流入式					
		許容流入量75L/min 3槽式					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
排水	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中 100A	m	76.0			
		VP 地中 150A	m	32.0			
	プラスチック柵(塩ビ蓋共)	150φ-100A ST H700	組	1.0			
		150φ-100A 90L H300	組	1.0			
		150φ-100A 90L H400	組	2.0			
		150φ-100A 90L H600	組	1.0			
		150φ-100A 90L H800	組	1.0			
		150φ-100A 90L H1,100	組	1.0			
		150φ-100A 90Y H400	組	1.0			
		150φ-100A 90Y H500	組	3.0			
		150φ-100A 90Y H600	組	1.0			
		150φ-100A 90Y H700	組	1.0			
		150φ-100A 90Y H900	組	1.0			
		150φ-100A 90Y H1,000	組	2			
		150φ-150A ST H1,000	組	2			
		150φ-150A 90L H1,000	組	1.0			
	鋳鉄製防護蓋		組	3.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3-3	雨水排水設備						
排水	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中 100A	m	77.0			
	プラスチック柵(塩ビ蓋共)	150φ-100A 90L H300	組	3.0			
		150φ-100A 90L H600	組	1.0			
		150φ-100A 90Y H400	組	3.0			
		150φ-100A 90Y H500	組	1.0			
		150φ-100A 90Y H600	組	1.0			
	土工事	根切り バックホウ0.13m ³	m ³	25.0			
		埋戻し バックホウ0.13m ³	m ³	25.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4	給湯設備						
GHW-1-1	ガス給湯機	壁掛形24号 オートタイプ	台	1.0			
		強制給排気式					
		ガス消費量54.0kW(LPG)					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
GHW-1-2	ガス給湯機	壁掛形16号 給湯専用タイプ	台	1.0			
		強制給排気式					
		ガス消費量31.0kW(LPG)					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
GHW-2-1	ガス給湯機	壁掛形32号 給湯専用タイプ	台	1.0			
		強制給排気式					
		ガス消費量68.0kW(LPG)					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
	電気温水器	REW12A1BKSCM	台	1.0			
	同上据付費		台	1.0			
給湯	一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	m	102.0			
		拡管式 屋内一般 25SU	m	2.0			
	仕切弁(SUS)	GV 10K 20A	個	3.0			
		GV 10K 25A	個	1.0			
	フレキシブルチューブ	SUS製 20A	個	2.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5	ガス設備						
LPG-1	LPG集合装置	自動切換調整器付	組	1.0			
		50kgボンベ×6本立					
		付属品 共					
ガス	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP-PB 屋内一般 20A	m	47.0			
		SGP-PB 屋内一般 25A	m	3.0			
		SGP-PB 屋内一般 32A	m	6.0			
		SGP-PB 屋外架空 32A	m	3.0			
	ガスコック	20A	個	4.0			
		25A	個	1.0			
	フレキシブルチューブ	SUS製 20A	個	2.0			
		SUS製 25A	個	1.0			
	塗装工事	SGP(白) 露出 20A	m	3.0			
		SGP(白) 露出 32A	m	3.0			
	スリーブ費		式	1.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6-1	空調機器設備						
ACP-1-1	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形4方向吹出	組	1.0			
		冷房能力5.0kW					
		暖房能力5.6kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACP-1-2	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形4方向吹出	組	2.0			
		冷房能力10.0kW					
		暖房能力11.2kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	2.0			
ACP-1-3	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形4方向吹出	組	2.0			
		冷房能力5.6kW					
		暖房能力6.3kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	2.0			
ACP-1-4	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形4方向吹出	組	1.0			
		冷房能力3.6kW					
		暖房能力4.0kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACP-1-5	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形4方向吹出	組	1.0			
		冷房能力7.1kW					

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		暖房能力8.0kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACP-2-1	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形4方向吹出	組	2.0			
		冷房能力7.1kW					
		暖房能力8.0kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	2.0			
ACP-2-2	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形4方向吹出	組	1.0			
		冷房能力7.1kW					
		暖房能力8.0kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACP-2-3	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形4方向吹出	組	1.0			
		冷房能力5.6kW					
		暖房能力6.3kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACP-2-4	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形4方向吹出	組	1.0			
		冷房能力7.1kW					
		暖房能力8.0kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACP-2-5	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形4方向吹出	組	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		冷房能力7.1kW					
		暖房能力8.0kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACP-2-6	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形4方向吹出	組	2.0			
		冷房能力5.6kW					
		暖房能力6.3kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	2.0			
ACP-2-7	空冷ヒートポンプエアコン	天吊形厨房用	組	1.0			
		冷房能力12.5kW					
		暖房能力14.0kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACR-1-1	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力2.5kW					
		暖房能力2.8kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACR-1-2	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力2.5kW					
		暖房能力2.8kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ACR-1-3	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力4.0kW					
		暖房能力4.5kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACR-1-4	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力2.5kW					
		暖房能力2.8kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACR-1-5	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力2.2kW					
		暖房能力2.2kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACR-1-6	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力4.0kW					
		暖房能力5.0kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACR-1-7	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力4.0kW					
		暖房能力5.0kW					
		付属品 共					

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	同上据付費		組	1.0			
ACR-1-8	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力2.5kW					
		暖房能力2.8kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACR-1-9	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力3.6kW					
		暖房能力4.2kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACR-2-1	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力2.8kW					
		暖房能力3.6kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACR-2-2	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力3.6kW					
		暖房能力4.2kW					
		付属品 共					
	同上据付費		組	1.0			
ACR-2-3	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	組	1.0			
		冷房能力2.2kW					
		暖房能力2.2kW					

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6-2	空調配管設備						
冷媒	断熱被覆銅管	液管 6.35φ	m	595.0			
		液管 9.52φ	m	271.0			
		ガス管 9.52φ	m	162.0			
		ガス管 12.7φ	m	433.0			
		ガス管 15.88φ	m	271.0			
ドレン	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP 屋内一般 40A	m	68.0			
ドレン	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 25A	m	107.0			
		VP 地中 40A	m	54			
		VP 地中 50A	m	31.0			
	保温工事 GW	天井内 アルミ化粧筒 25A	m	102			
	室内外渡り配線工事		m	865.0			
	リモコン・連動配線工事		m	240.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7-1	換気機器設備						
FS-2-1	ストレートシロッコファン	給気 消音形	台	1.0			
		3,400m ³ /h × 300Pa × 0.7kW					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
FE-1-1	ストレートシロッコファン	排気 消音形	台	1.0			
		450m ³ /h × 150Pa × 87.5W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
FE-1-2	ストレートシロッコファン	排気 消音形	台	1.0			
		600m ³ /h × 150Pa × 125W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
FE-1-3	ストレートシロッコファン	排気 消音形	台	1.0			
		450m ³ /h × 150Pa × 87.5W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
FE-1-4	天井埋込形換気扇	低騒音形	台	1.0			
		100m ³ /h × 50Pa × 15.5W					
	同上据付費		台	1.0			
FE-1-5	パイプ用ファン	湿度センサータイプ	台	1.0			
		50m ³ /h × 50Pa × 5W					
	同上据付費		台	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
FE-1-6	パイプ用ファン	湿度センサータイプ	台	1.0			
		50m ³ /h × 50Pa × 5W					
	同上据付費		台	1.0			
FE-2-1	ストレートシロッコファン	排気 消音形	台	1.0			
		600m ³ /h × 150Pa × 125W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
FE-2-2	天井埋込形換気扇	低騒音形	台	1.0			
		100m ³ /h × 50Pa × 15.5W					
	同上据付費		台	1.0			
FE-2-3	パイプ用ファン	湿度センサータイプ	台	1.0			
		100m ³ /h × 50Pa × 6.7W					
	同上据付費		台	1.0			
FE-2-4	パイプ用ファン	湿度センサータイプ	台	1.0			
		50m ³ /h × 50Pa × 5W					
	同上据付費		台	1.0			
FE-2-5	ストレートシロッコファン	排気 厨房用	台	1.0			
		3,500m ³ /h × 400Pa × 2.08kW					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
AEX-1-1	全熱交換器	天井埋込形 マイコンタイプ	台	1.0			
		450m ³ /h × 150Pa × 232W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
AEX-1-2	全熱交換器	天井埋込形 マイコンタイプ	台	2.0			
		300m ³ /h × 150Pa × 210W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	2.0			
AEX-1-3	全熱交換器	天井カセット形 マイコンタイプ	台	1.0			
		450m ³ /h × 150Pa × 232W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
AEX-1-4	全熱交換器	天井カセット形 マイコンタイプ	台	1.0			
		100m ³ /h × 100Pa × 80W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
AEX-1-5	全熱交換器	天井カセット形 マイコンタイプ	台	1.0			
		100m ³ /h × 100Pa × 80W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
AEX-2-1	全熱交換器	天井埋込形 マイコンタイプ	台	2.0			
		300m ³ /h × 150Pa × 210W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	2.0			
AEX-2-2	全熱交換器	天井カセット形 マイコンタイプ	台	1.0			
		250m ³ /h × 100Pa × 128W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
AEX-2-3	全熱交換器	天井カセット形 マイコンタイプ	台	1.0			
		250m ³ /h × 100Pa × 128W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
AEX-2-4	全熱交換器	天井カセット形 マイコンタイプ	台	1.0			
		250m ³ /h × 100Pa × 128W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
AEX-2-5	全熱交換器	天井カセット形 マイコンタイプ	台	1.0			
		250m ³ /h × 100Pa × 128W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
AEX-2-6	全熱交換器	天井カセット形 マイコンタイプ	台	1.0			
		100m ³ /h × 100Pa × 80W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
AEX-2-7	全熱交換器	天井カセット形 マイコンタイプ	台	1.0			
		100m ³ /h × 100Pa × 80W					
		付属品 共					
	同上据付費		台	1.0			
	連動運転システム		式	1.0			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7-2	換気ダクト設備						
	矩形ダクト 低圧	アングルフランジ 0.5mm	m ²	18.0			
		アングルフランジ 0.6mm	m ²	39.0			
	スパイラルダクト 低圧	100mm	m	63.0			
		150mm	m	240.0			
		200mm	m	75.0			
	ガラリチャンバー 低圧	1.2mm	m ²	11.0			
	ボックス	0.5mm	m ²	32.0			
		0.6mm	m ²	5.0			
		0.8mm	m ²	3.0			
	吹出口 VHS	W150×H150mm	個	5.0			
		W200×H200mm	個	6.0			
		W250×H250mm	個	4.0			
		W300×H300mm	個	1.0			
		W350×H350mm	個	1.0			
		W450×H450mm	個	1.0			
		W600×H600mm	個	1.0			
	吸込口 HS	W150×H150mm	個	14.0			
		W200×H200mm	個	10.0			
		W250×H250mm	個	1.0			
	風量調整ダンパー VD	W600×H300mm	個	2.0			
		φ 200mm	個	4.0			
	ハイガードダンパー	W500×H300mm	個	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	コンクリート2次製品工事						
	自由勾配側溝	300*300*2000 材工	本	11			
	自由勾配側溝 横断	300*300*2000 材工	本	2			
	自由勾配側溝	300*400*2000 材工	本	7			
	自由勾配側溝 横断	300*400*2000 材工	本	8			
	自由勾配側溝	300*500*2000 材工	本	5			
	自由勾配側溝	300*600*2000 材工	本	5			
	自由勾配側溝	300*700*2000 材工	本	5			
	自由勾配側溝	300*800*2000 材工	本	2			
	自由勾配側溝	300*800*1000 端数J調整用	本	1			
	自由勾配側溝用グレーチング	T-25 3000*1000 材工	枚	11			
	自由勾配側溝用グレーチング	横断細目300*1000 材工	枚	10			
	自由勾配側溝蓋車道	300用L500	枚	48			
	L型擁壁	Sタイプ800*2000	枚	31			
	L型擁壁	Sタイプ700*2000	枚	6.0			
	資材運搬費		式	1.0			
	重機運搬費		式	1.0			

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2	現場打袖壁、花壇工事						
	根切		m3	15.9			
	埋め戻し		m3	9.4			
	残土処分費		m3	6.5			
	土間碎石(再生碎石)		m3	7.6			
	鉄筋	SD295D10	kg	409.0			
	鉄筋	SD295D13	kg	272.0			
	同上加工組立		kg	681.0			
	同上運搬費		kg	681.0			
	捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 S18	m3	0.7			
	コンクリート 土間	Fc-18N/mm2 S18	m3	6.3			
	同上打ち手間	カート打ち	m3	6.3			
	コンクリート	Fc-21N/mm2 S18	m3	6.8			
	同上打ち手間	人力 小規模構造物	m3	6.8			
	型枠	普通	m2	16.9			
	型枠	打放し	m2	51.3			
	同上運搬費		m2	68.2			
	コンクリート金罫		m2	52			
	コンクリート金罫	天端W150程度	m	39.2			
	計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3	アスファルト工事						
	アスファルト舗装 路盤工	RC-40 切込みt-150	m2	1736.0			
	同上 密粒度AC13FA	t-50	m2	1736.0			
	重機回送費		式	1.0			
	白線引き	W150	m	267.0			
	白線引き	W450	m	17.6			
	白線引き	W300	m	2.5			
	車椅子マーク		力所	1.0			
	計						
4	雑 工事						
	ガードフェンス	朝日PC-A800	m2	61.5			
	誘導ブロック(誘導表示)	300*300*t60	m	30.9			
	誘導ブロック(位置表示)	300*300*t60	m	4.2			
	館名看板		式	1.0			
	計						

